


Raport z publikacji zapytania ofertowego nr 35/26/04/2018 na Portalu Ogłoszeń ARiMR

<https://portalogloszen.arimr.gov.pl/>



Dane podstawowe

Data i godzina publikacji ogłoszenia:	26.04.2018 15:13:40
Data i godzina wygenerowania raportu:	26.04.2018 15:14:19
Status:	Opublikowane
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Działanie:	/
Nabór:	
Koniec terminu składania ofert:	15.05.2018 00:00:00
Termin realizacji zamówienia:	10.08.2018 00:00:00
Rodzaj planowanej inwestycji:	
Branża:	

Lokalizacja planowanej inwestycji

1. POLSKA, Województwo DOLNOŚLĄSKIE, Powiat legnicki, Gmina Krotoszyce (gmina wiejska)

Dane dodatkowe

Opis przedmiotu zamówienia	<p>Remont polegać to będzie na: dociepleniu ścian zewnętrznych budynku, renowacji drzwi, remoncie dużej sali świetlicy, wykonaniu ogrzewania pomieszczeń świetlicy, wymianie okładzin ściennych w paru pomieszczeniach oraz na zakupie wyposażenia świetlicy.</p> <p>Opis projektowanych prac w poszczególnych pomieszczeniach poniżej.</p> <p>Wymagania dotyczące robót, materiałów stosowanych i jakości wykonania prac w Specyfikacji Technicznej.</p> <p>2.2 Opis projektowanych prac remontowych.</p> <p>Prace powinny obejmować:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Docieplenie ścian zewnętrznych budynku:<ul style="list-style-type: none">• Montaż rusztowania zewnętrznego przyściennego na elewacji,• Zabezpieczenie stolarki folią,
-----------------------------------	--

- Rozbiórka obróbek, rynien i rur spustowych,
 - Wymiana zniszczonych fragmentów tynku ,
 - Oczyszczenie i gruntowanie podłoża,
 - Przyklejenie płyt styropianowych – styropian grafitowy gr.15 cm,
 - Przyklejenie płyt styropianowych – styropian grafitowy gr.10 cm na cokole,
 - Przyklejenie płyt styropianowych – styropian grafitowy gr.5 cm na węgarkach,
 - Kołkowanie styropianu dyblami plastikowymi,
 - Ochrona narożników wypukłych poprzez montaż profili narożnikowych, z siatki pancernej
 - Zbrojenie powierzchni siatką z włókna szklanego – do wysokości 2,0 m siatką pancerną,
 - Gruntowanie i tynkowanie powierzchni ścian tynkiem silikonowym,
 - Gruntowanie i tynkowanie powierzchni cokołów tynkiem dekoracyjnym – mozaikowym żywicznym
 - Malowanie farbą silikonową ścian,
 - Naprawa powierzchni posadzki przed wejściem głównym do budynku,
 - Montaż wycieraczki czyszczącej stalowej w istniejącym osadniku odwodnienia,
 - Wykonanie osadnika odwodnienia wraz z montażem kratki czyszczącej stalowej przed wejściem do części socjalnej,
 - Montaż w oknie do magazynku nr 8 kraty stalowej, zewnętrznej wraz z pomalowaniem,
 - Przyklejenie podokienników zewnętrznych z płytek klinkierowych, wraz z spoinowaniem
 - Wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej na ogniomurach i pasów podrynnowych,
 - Wykonanie obróbek z papy termozgrzewalnej na obróbkach podrynnowych z blachy,
 - Montaż uprzednio zdemontowanych rynien i rur spustowych,
 - Rozebranie starej opaski betonowej,
 - Wykonanie nowej opaski betonowej,
 - Demontaż rusztowania zewnętrznego.
2. Renowacja drzwi zewnętrznych głównych do budynku.
- Renowacja starej stolarki drzwiowej (usunięcie warstw farby malarskiej, oczyszczenie, flekowanie ubytków drewna, oczyszczenie zawiasów, wymiana klamki z szyldem i kluczem, 2-krotne szpachlowanie, 2-krotne malowanie)
3. Remont dużej sali
- Zabezpieczenie stolarki folią,
 - Zbicie starych tynków na ścianach,
 - Wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych,

- Docieplenie sufitu wełną mineralną gr. 25 cm – ułożenie wełny na płytach g-k na sucho,
 - Wykonanie nowych tynków na ścianach cementowo-wapiennych kategorii III,
 - Zerwanie starej podłogi z parkietu,
 - Wyrównanie podkładu pod płytki gresowe na podłodze,
 - Położenie płytek gresowych na podłodze,
 - Gruntowanie sufitów,
 - Gruntowanie ścian,
 - Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną sufitów,
 - Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian,
 - Naprawa płytek ceramicznych na schodach do pomieszczenia nr 1 – uzupełnienie brakujących fragmentów, usunięcie starych fug, wykonanie nowych spoin,
 - Renowacja drzwi do pomieszczenia nr 1 (usunięcie warstw farby malarskiej, oczyszczenie, flekowanie ubytków drewna, oczyszczenie zawiasów, wymiana klamki z
 - szyldem i kluczem, 2-krotne szpachlowanie, 2-krotne malowanie
)
 - Sprzątnięcie sali po pracach remontowych.
4. Wykonanie ogrzewania pomieszczeń świetlicy
- Wykonanie otworów w ścianach,
 - Wykonanie instalacji elektrycznej zasilające poszczególne klimatyzatory – ułożenie przewodów elektrycznych wraz z osprzętem,
 - Montaż klimatyzatorów w dużej sali - 3 szt. o mocy grzewczej 5,5 kW,
 - Montaż klimatyzatorów w małej sali - 2 szt. o mocy grzewczej 3,5 kW,
 - Montaż klimatyzatora w zapleczu kuchennym - 1 szt. o mocy grzewczej 3,5 kW,
 - Montaż klimatyzatora w korytarzu nr 1 - 1 szt. o mocy grzewczej 1,5 kW,
 - Montaż klimatyzatora w korytarzu nr 7 - 1 szt. o mocy grzewczej 1,5 kW,
 - Obróbka otworów w ścianach,
 - Sprzątnięcie sal po pracach remontowych.
5. Wymiana okładziny ścian sanitariatów i korytarz nr 7
- Zabezpieczenie podłóg folią,
 - Przygotowanie podłoża pod wykładziny ściennie z płytek – na ścianach jest farba olejna – gruntowanie ścian gruntem ziarnistym,
 - Licowanie ścian płytkami ceramicznym 30x30cm, do wysokości lamperii = 1,6 m,
 - Fugowanie płytek,
 - Usunięcie folii zabezpieczającej,
 - Sprzątnięcie sali po pracach remontowych.

	<p>6. Dostawa stołów i krzeseł</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dostawa 10 szt. stołów na 8 krzeseł - 1900x900x770 , • Dostawa 80 szt. krzeseł, <p>Uwagi ogólne :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sufity malować farbą emulsyjną białą, typu Polinak DEKORAL lub równoważne, • Ściany malować farbą emulsyjną typu Polinak DEKORAL lub równoważne, w kolorach jasnych – kolory dobrać w uzgodnieniu z Inwestorem, • Posadzki w dużej sali z płytek typu gres, parametr antypoślizgowości R-9, forma 30x30, kolory dobrać w uzgodnieniu z Inwestorem, • Do ocieplenia ścian.
Kryteria	<p>Nazwa kryterium: cena, waga: 60</p> <p>Nazwa kryterium: termin gwarancji, waga: 40</p>
Opis sposobu przyznania punktacji	<p>Cena 60% $cn/cb \times 60 =$ ilość pkt</p> <p>Cn- cena oferty najkorzystniejszej</p> <p>Cb- cena oferty badanej</p> <p>Termin gwarancji 40% Od 0 mies. do 35 mies.- 0 pkt</p> <p>Od 36 mies. do 71- mies. - 20 pkt</p> <p>72 mies. i więcej -40 pkt</p>
Warunki udziału w postępowaniu	<p>Wykonawcy w celu ubiegania się o zamówienie muszą posiadać zdolność techniczną w ramach potwierdzenia spełniania kryterium wykażą 2 roboty budowlane o podobnym charakterze prac (ocieplenie budynku) o wartości powyżej 50 tys. złotych brutto w okresie nie dłuższym niż 5 ostatnich lat.</p>
Warunki wykluczenia	<p>Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego - została złożona przez podmiot: <ul style="list-style-type: none"> a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu b) powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w art 43a ust 4 ustawy - została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu
Dodatkowe informacje	<p>Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.</p>
Załączniki	<p>przedmiar.pdf</p> <p>formularz.ofertowy.doc</p> <p>projekt.wykonawczy.pdf</p> <p>ib271..1.2018.docx</p> <p>grupa kapitałowa.doc</p>

Miejsce składania ofert

Województwo:	DOLNOŚLĄSKIE
Powiat:	legnicki
Gmina:	Krotoszyce (gmina wiejska)
Miejscowość:	KROTOSZYCE
Kod pocztowy:	59-223
Ulica:	PIASTOWSKA
Nr domu:	46
Nr lokalu:	
Email:	UG@KROTOSZYCE.PL
Numer FAX:	767434193
Nazwa firmy/osoba kontaktowa:	Justyna Liszyk-Świder

Dane Zamawiającego

Imię:	
Nazwisko:	
Firma:	STOWARZYSZENIE NASZE JANOWICE
Email:	
Numer telefonu:	

Historia ogłoszenia

Id ogłoszenia	Data edycji	Status	Zakres zmian
35/26/04/2018	26.04.2018 15:13:40	Opublikowano ogłoszenie	Brak zmian
35/26/04/2018	26.04.2018 15:05:28	Utworzono ogłoszenie	Brak zmian